

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ
ул. „Добрич“ № 44, тел./факс 0361/6-26-94

До заинтересованите лица
във връзка с обявенаобществена поръчка
с предмет: „Строително-монтажни работи
в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали,
по проект „Подобряване условията на живот и повишаване
качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали“



Относно: Допълнителни пояснения във връзка с постъпили писменни запитвания за разяснения.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили в ДПБ- Кърджали, писма с Вх. № 40 от 08.01.2016г. и Вх. № 41 от 11.01.2016г. за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали, по проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали“, на основание чл.29, ал.1 и ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращаме разяснения по поставените въпроси.

При изготвяне на тръжната документация освен подадените количествени сметки, трябва да се вземат под внимание и приложеното архитектурно заснемане, достъпно в профила на купувача. Участниците могат да направят и оглед на място предвид естеството на настоящата обществена поръчка, а именно – ремонтни дейности. В този смисъл моля да имате предвид следните разяснения, свързани с подадените количествени сметки и въпросите към тях.

I. В част: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПАРТЕР НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ ПОЗ. 7 Изграждане на нови преградни стени - нови две тоалетни и баня, включително укрепване.

В тръжната документация публикувана на сайта на възложителя няма приложени проекти, спецификации и/или детайли за новите преградните стени.

Въпрос 1: Молим, да предоставите необходимите чертежи, проекти, и/или др. документи на горепосочените преградни стени, от които да е видно от какъв материал и с каква дебелина са.

Отговор 1: Стените са монолитни, по нататък в сметката има измазвани и други съответни дейности. Архитектурното заснемане е достъпно в профила на купувача.

II. В част: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ:

1. **ПАРТЕР ПОЗ. 16** Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 70/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

2. **ВТОРИ ЕТАЖ ПОЗ. 15** Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 70/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

3. **ПОЗ. 16** Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 100/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

4. **ТРЕТИ ЕТАЖ ПОЗ. 16** Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 70/200, Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

5. **ПОЗ. 17** Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 100/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

6. ОБЕКТ: Остър сектор-сутерен-сервизни помещения ПОЗ. 15 Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 70/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

7. **ПОЗ.16** Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 100/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

8. ОБЕКТ: Остър сектор-санитарен възел до изолатор - подмяна на прибори ПОЗ.14

Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 70/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

9. ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 1;2;3;4;5 и 6 ПОЗ. 10 Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 95/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра, усилена.

10. ОБЕКТ: Остър сектор-тоалетни по етажи (1);(2) и (3) ПОЗ. 14 Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 70/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

11. ПОЗ. 15 Изработка, доставка и монтаж на вътрешна врата с размери 100/200. Брава, обков, заключващ механизъм и цвят по одобрена мостра.

В тръжната документация няма приложени проекти, спецификации и/или детайли на вратите.

Въпрос 2: Молим, да предоставите необходимите чертежи, проекти, и/или др. документи на горепосочените врати, от които да е видно от какъв материал и цвят са /алуминиеви, PVC и пр./, с какви размери и от какъв материал са отделните им части /ако има такива (например плътна, остъклена и пр.)/.

Отговор 2: Отговорено е в разяснение с Изх. № 52 от 11.01.2016 г. , достъпно в Профила на купувача.

III. В част: ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ - РЕМОНТ НА ЮЖНА ФАСАДА

1. **ПОЗ. 17.** Изработка и монтаж на метална козирка /метална конструкция, покритие от поликарбонат/.

В тръжната документация няма приложени проекти, спецификации и/или детайли на козирката.

Въпрос 3: Молим, да предоставите необходимите чертежи, проекти, и/или др. документи на горепосочената козирка, от които да е видно с какви размери е козирката, от какви профили е металната конструкция, къде и по какъв начин се закрепва към сградата.

Отговор 3: Същите са достъпни в профила на купувача.

2. **ПОЗ. 18.** Облицовка с каменни плочи по цокъл, включително разбиване на съществуваща повърхност, почистване, топлоизолация, хидроизолация, с варираща височина, според терена

В тръжната документация няма посочено изискване за вида на каменните плочи.

Въпрос 4: Молим, да посочите от какъв камък, с каква форма и с какви размери да бъдат каменните плочи.

Отговор 4: Цепени плочи с различни форми и размери.

IV. В част: ОБЕКТ: Остър сектор-сутерен-сервизни помещения

1.ПОЗ. 21. ПЕЙКА

Въпрос 5: Молим, да предоставите проекти, спецификации и/или детайли на горепосочената пейка, от които да е видно от какви материали, с какви размери и форма, къде и по какъв начин ще се монтира.

Отговор 5: Дървена, тип скара, за поставяне на багаж на пациентите в съблекалнята.

V. В част: ОБЕКТ: Остър сектор- изолатор 1;2;3;4;5 и 6

1. **ПОЗ.4** Облицовка по стени с плоскости по одобрена мостра /тип акустични – звукоизолация и омекотяващи удари/.

В тръжната документация няма посочено изискване за вида на облицовка и конструкцията върху, която ще се монтира.

Въпрос 6: Молим, да предоставите необходимите чертежи, проекти, и/или др. документи на горепосочената облицовка, от които да е видно от какви материали и с какви размери е, какви са й стойностите на звукоизолация и плътност.

Отговор 6: Плочи от каменна вата 110 кг/м³ с финален слой плат и устойчивост на натиска 5 KN/м³.

2.ПОЗ. 14. Доставка и монтаж на алуминиев радиатор.

В тръжната документация няма посочено изискване размерите и топлинна мощност на алуминиевите радиатори.

Въпрос 7: Молим, да предоставите проекти, спецификации и/или детайли на горепосочените радиатори, от които да са видни необходимите параметри.

Отговор 7: Отговорено е в разяснение с Изх. № 52 от 11.01.2016 г., достъпно в Профила на купувача.

VI. В част: ОБЕКТ: Остър сектор-сутерен-сервизни помещения

1. ПОЗ. 14 Изработка, доставка и монтаж на прозорци със стъклопакет при фасади - отваряемост по схема, цвят по мостра

2. ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 1;2;3;4;5 и 6 ПОЗ. 9 Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра.

В тръжната документация няма приложени проекти, спецификации и/или детайли на прозорците.

Въпрос 8: Молим, да предоставите проекти, спецификации и/или детайли на горепосочените прозорци, от които да е видно от какъв материал и цвят са /алуминиеви, PVC и пр./, колко камерен е профила на прозорците /за PVC профил/, размер и вид /хоризонтална и/или вертикална/ на отваряемостта, вид на стъклото.

Отговор 8: Отговорено е в разяснение с Изх. № 52 от 11.01.2016 г., достъпно в Профила на купувача.

Въпрос 9: За **ПОЗ. 9** молим, да уточните при изготвянето на единичната цена да се заложи доставка и монтаж само на стъклопакета или на прозорец със стъклопакет?

Отговор 9: Следва да се използват съществуващите профили, а средствата да се използват за усилен противоударен стъклопакет.

VII. ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 1;2;3;4;5 и 6 ПОЗ. 15 Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци - мерна единица **БР**.

Посочената мерна единица не е коректна за този вид дейност.

Въпрос 10: В мерната единица за горепосочената дейност допусната ли е техническа грешка, ако да посочете вярната мерна единица?

Отговор 10: Да се чете метър квадратен.

Въпрос 11: Молим, да предоставите проекти, спецификации и/или детайли с по-конкретни параметри или от които може да се извлече по-конкретна информация за следните видове дейности:

1. ОБЕКТ: Остър сектор-ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

2. ОБЕКТ:Остър сектор-СИСТЕМА ЗА ЗВУКОТЕРАПИЯ

3. ОБЕКТ: Рехабилитационна-СИСТЕМА ЗА ЗВУКОТЕРАПИЯ

Отговор 11: по т. 1 Изграждане на система за пожароизвестяване и за звуково известяване и комуникация с пациентите при аварийни и бедствени ситуации – системата е абсолютно необходима с оглед спазване на нормативните изисквания за пожарна безопасност, чието изпълнение неминуемо ще повишат и безопасността на пациентите с оглед тяхното своевременно уведомяване и извеждане на безопасно място при наличие на пожар. Изграждането на инсталацията ще изпълни и предписанието от РДПБЗН-Кърджали изразено с Констативен акт издаден на 19.03.2015 г., за изграждане на локална пожароизвестителна система, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 3 от ЗЗБ;

По т. 2 и 3 посочените от нас в количествената сметка позиции представляват системата за звукотерапия. В профила на купувача е достъпно архитектурното заснемане, от което може да се добие представа за разположението на секторите. При допълнително възникнали въпроси могат да бъдат извършени огледи на място.

Въпрос 12: Моля да уточните какви видове работи включват и какви количества трябва да се вземат предвид като метражи за остойностяването на тези позиции от КС за следните подобекти:

ОБЕКТ: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ПАРТЕР РЕХАБИЛИТАЦИЯ			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
22	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
23	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВТОРИ ЕТАЖ РЕХАБИЛИТАЦИЯ			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
21	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
22	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ТРЕТИ ЕТАЖ РЕХАБИЛИТАЦИЯ			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
21	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
22	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Остър сектор-сутерен-сервизни помещения			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
21	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
22	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Остър сектор-санитарен възел до изолатор - за цялостен ремонт			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
18	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
19	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00

ОБЕКТ: Остър сектор-санитарен възел до изолатор - подмяна на прибори			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
4	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
5	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Остър сектор-тоалетни по етажи (1)			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
19	Доставка и монтаж на Смесителна батерия за душ - стенна, снабдена с терморегулатор	бр.	1,00
20	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Остър сектор-тоалетни по етажи (2)			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
20	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
21	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
ОБЕКТ: Остър сектор-тоалетни по етажи (3)			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
20	Подмяна на вертикални канализационни тръби, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00
21	Преработка на водопроводни отклонения за монтаж на нови прибори, включително преходи и фитинги за монтаж на санитарни прибори	бр.	1,00

Отговор 12: Санитарните прибори, които се подменят са изрично упоменати – като са описани нови и съществуващи. С оглед на тяхното правилно функциониране трябва да се подменят съответно водопровода към тях и отводняването. При ремонтни дейности, свързани с демонтаж на съществуващи тръби, не може да се сметне точно каква част от тръби, фитинги, кранчета и друга арматура може да се ползва. Затова е приета мярка „бр.“ - като се има предвид всичко необходимо за да работи ВиК системата. Сметките са изготвени много подробно и се конкретизират помещенията, в които се изпълняват СМР.

Батерия с терморегулатор или **термостатни смесители за баня**. Имат вграден контрол на температурата, което осигурява надеждна защита срещу изгаряния.

Въпрос 13: Моля да уточните обема на бойлерите при следните позиции от КС за съответните подобекти:

ОБЕКТ: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ПАРТЕР РЕХАБИЛИТАЦИЯ		
--	--	--

	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
24	Доставка и монтаж на бойлер тривалентен за хоризонтален монтаж	бр.	1,00
ОБЕКТ: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВТОРИ ЕТАЖ РЕХАБИЛИТАЦИЯ			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
23	Доставка и монтаж на бойлер тривалентен за хоризонтален монтаж	бр.	1,00
ОБЕКТ: Ремонт на САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ТРЕТИ ЕТАЖ РЕХАБИЛИТАЦИЯ			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
23	Доставка и монтаж на бойлер тривалентен за хоризонтален монтаж	бр.	1,00

Отговор 13: Отговорено е в разяснение с Изх. № 52 от 11.01.2016 г. , достъпно в Профила на купувача.

Въпрос 14: Моля да ни предоставите детайли за следните позиции от КС:

ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ - РЕМОТ НА ЮЖНА ФАСАДА			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Изработка, доставка и монтаж на метални пана с размери 116/167 - за монтаж пред прозорци по фасада	бр	22,00
16	Изработка, доставка и монтаж на метални пана с размери 280/300 - за монтаж при тераси, включително закрепване	бр	22,00
17	Изработка и монтаж на метална козирка /метална конструкция, покритие от поликарбонат/	м2	17,50

Отговор 14: Предоставили сме варианти, достъпни в профила на купувача.

Въпрос 15: Моля да уточните какви количества трябва да се вземат предвид като квадратури за реалното им остойносттаване на позициите от КС на следните подобекти:

ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 1

	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци	бр.	3,50
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 2			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци	бр.	3,50
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 3			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци	бр.	3,50
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 4			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци	бр.	3,50
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 5			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци	бр.	3,50
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 6			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
15	Блажна боя по вертикални щрангове - отоплителна инсталация - видими повърхности в стая и метална решетка при прозорци	бр.	3,50

Отговор 15: Да се чете метър квадратен.

Въпрос 16: Моля да ни бъде уточнено камерността, цвета и отворяемостта на дограмата при следните позиции от КС за подобектите:

ОБЕКТ: Остър сектор-сутерен-сервизни помещения			
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ		
14	Изработка, доставка и монтаж на прозорци със стъклопакет при фасади - отворяемост по схема,	м2	3,02

7



ПРОГРАМА BG07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

	цвят по мостра		
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 1			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра	м2	1,96
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 2			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра	м2	1,96
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 3			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра	м2	1,96
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 4			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра	м2	1,96
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 5			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра	м2	1,96
ОБЕКТ: Остър сектор-изолатор 6			
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж на стъклопакет /подмяна на демонтиран прозорец/противоударен - отваряемост по схема, цвят по мостра	м2	1,96

Отговор 16: Следва да се използват съществуващите профили, а средствата да се използват за усилен противоударен стъклопакет.

Разяснението да се изпрати до лицата, които са отправили запитванията и да се публикува в профила на купувача <http://www.dpb-kardjali.bg/wp/> към съответната процедура.

Д-Р БЕЛИН ИЛЧЕВ

Директор ДПБ - Кърджали

